# Смета к проекту Каркасный дом КД-1 6х10-105м стандарт/новый

(в смету входят все материалы начиная от изготовления фундамента до крыши, отделкой, электрикой, разводкой водоснабжения и водоотведения, включая сантехнику и автоматику подачи воды и т.д.)

**цены от 03.2026г.**

**Проект "Каркасный дом"** http://karkasdom.info

| № поз-и | наи-ие работ | материалы | цена | кол-во | вес | вес итого | итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Фундамент** | | | | | | |
| | **Фундамент** | | | | | | | |
| | Геотекстиль | Дренотекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2,ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм | 2000,00 | 1,5 | 20 | 30 | 3 000,00 | |
| | Песок | Песок строительный 9 м. куб | 12000,00 | 1 | 1400 | 1400 | 12 000,00 | |
| | Гравий | Щебень фр.20-40мм (транзит), 7 м. куб | 15000,00 | 1 | 1400 | 1400 | 15 000,00 | |
| | Опалубка | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг. | 21000,00 | 2 | включено в раздел обрешётка | | | |
| | Опалубка | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 21000,00 | 1 | включено в раздел стойки и обвязка | | | |
| | Подпорки | Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 доски 10,6 кг | 21000,00 | 0,2 | 600 | 120 | 4 200,00 | |
| | | Гвозди 2,5х50мм (1кг) | 200,00 | 2 | 1 | 2 | 400,00 | |
| | | Гвозди 2,5х80мм (1кг) | 200,00 | 2 | 1 | 2 | 400,00 | |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 700,00 | 2 | 25 | 50 | 1 400,00 | |
| | Плёнка | Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м.В рулоне 100 м. | 30,00 | 60 | 0,18 | 10,8 | 1 800,00 | |
| 230м | Арматура | Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т | 65000,00 | 0,22 | 1000 | 220 | 14300,00 | |
| 150м | Арматура | Арматура 8,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т | 65000,00 | 0,062 | 1000 | 62 | 4030,00 | |
| | Проволка | Проволока вязальная 2,0мм (бухта 100м) | 1000,00 | 1 | 5 | 5 | 1 000,00 | |
| | Продухи | Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf | 500,00 | 3 | 1 | 3 | 1 500,00 | |
| | Анкера | Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М 16х150мм | 60,00 | 39 | 0,3 | 11,7 | 2 340,00 | |
| | Бетон | Бетон товарный, не ниже В 25 (М350) | 6500,00 | 10 | 2400 | 24000 | 65 000,00 | 126 370,00 |
| | | **Каркас** | | | | | | |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 700,00 | 2,5 | 25 | 62,5 | 1 750,00 | |
| | | **Каркас пола 1 эт.** | | | | | | |
| | балки перекрытия | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 945,09 | 15 | 32 | 480 | 14 176,42 | |
| | чёрный пол | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 10 | 9,2 | 92 | 3 150,32 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 1 | 5 | 5 | 2 500,00 | |
| 50мм+ | утеплитель | Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15 | 200,00 | 35 | 0,5 | 17,5 | 7 000,00 | |
| +100мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 14 | 6 | 84 | 18 200,00 | |
| | чистовой пол | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг. | 755,94 | 47 | 25 | 1175 | 35 529,16 | 77 405,58 |
| | | **Стены 1 этаж** | | | | | | |
| | **Стена S1** | | | | | | | |
| 13шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6,5 | 21 | 136,5 | 4 095,41 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 4шт | Укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 2 | 10 | 20 | 630,06 | |
| ОК-1 | окно | окно 110*95 (поворотно-откидное) | 19000,00 | 1 | 25 | 25 | 19 000,00 | |
| 150мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 7 | 6 | 42 | 9 100,00 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, Калевала, Кроноспан | 1200,00 | 5 | 18 | 90 | 6 000,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 5 | 28 | 140 | 3 000,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,3 | 5,4 | 1,62 | 750,00 | 43 835,60 |
| | **Стена S2** | | | | | | | |
| 14шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 7 | 21 | 147 | 4 410,44 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2,5 | 21 | 52,5 | 1 575,16 | |
| 4шт | Укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 2 | 10 | 20 | 630,06 | |
| ОК-2 | окно | окно 110*95 (глухое) | 19000,00 | 1 | 25 | 25 | 19 000,00 | |
| ОК-3 | окно | окно43*55 (поворотно-откидное) | 19000,00 | 1 | 25 | 25 | 19 000,00 | |
| 150мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 8 | 6 | 48 | 10 400,00 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 6 | 18 | 108 | 7 200,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 6 | 28 | 168 | 3 600,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,35 | 5,4 | 1,89 | 875,00 | 66 690,66 |
| | **Стена S3** | | | | | | | |
| 15шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 7,5 | 21 | 157,5 | 4 725,47 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 4шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 2 | 10 | 20 | 630,06 | |
| 150мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 7 | 6 | 42 | 9 100,00 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 5 | 18 | 90 | 6 000,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 4 | 28 | 112 | 2 400,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,3 | 5,4 | 1,62 | 750,00 | |
| Д-1 | дверное полотно 90 | 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (890х2090) | 14000,00 | 1 | 25 | 25 | 14 000,00 | 32 865,66 |
| | **Стена S4** | | | | | | | |
| 13шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6,5 | 21 | 136,5 | 4 095,41 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2,5 | 21 | 52,5 | 1 575,16 | |
| 4шт | Раскосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 2 | 10 | 20 | 630,06 | |
| ОК-4 | окно | окно 110*95 (поворотно-откидное) | 19000,00 | 1 | 25 | 25 | 19 000,00 | |
| 150мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 8 | 6 | 48 | 10 400,00 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 6 | 18 | 108 | 7 200,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 6 | 28 | 168 | 3 600,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,35 | 5,4 | 1,89 | 875,00 | 47 375,63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стена S5** | | | | | | | |
| 12шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6 | 21 | 126 | 3 780,38 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 2шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 1 | 10 | 10 | 315,03 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 1,7 | 6 | 10,2 | 2 210,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 3,5 | 28 | 98 | 2 100,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 3,5 | 28 | 98 | 2 100,00 | |
| Д-1 | дверное полотно 80 | 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (890х2090) | 14000,00 | 1 | 20 | 20 | 14 000,00 | 25 765,54 |
| | **Стена S6** | | | | | | | |
| 7шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 3,5 | 21 | 73,5 | 2 205,22 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 4шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 1 | 10 | 10 | 315,03 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 1,7 | 6 | 10,2 | 2 210,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 4 | 28 | 112 | 2 400,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 4 | 28 | 112 | 2 400,00 | 10 790,38 |
| | **Стена S7** | | | | | | | |
| 4шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 1 | 21 | 21 | 630,06 | |
| 1шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 0,5 | 10 | 5 | 157,52 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 0,8 | 6 | 4,8 | 1 040,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | |
| Д-2 | дверное полотно | 60 Дверной блок ОЛОВИ Бук М7х21 (690х2090) | 14000,00 | 1 | 20 | 20 | 14 000,00 | 18 287,70 |
| | **Стена S8** | | | | | | | |
| 7шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 3,5 | 21 | 73,5 | 2 205,22 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 2шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 0,5 | 10 | 5 | 157,52 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 1,1 | 6 | 6,6 | 1 430,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 2 | 28 | 56 | 1 200,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 2 | 28 | 56 | 1 200,00 | |
| Д-3 | дверное полотно | 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (890х2090) | 14000,00 | 1 | 20 | 20 | 14 000,00 | 21 452,86 |
| | **Стена S9** | | | | | | | |
| 4шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2 | 21 | 42 | 1 260,13 | |
| 4шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 1 | 21 | 21 | 630,06 | |
| 1шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 0,5 | 11 | 5,5 | 157,52 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 0,9 | 6 | 5,4 | 1 170,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | 4 417,70 |
| | **Потолок 1 эт.** | | | | | | | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 14 | 28 | 392 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | | **Второй этаж.** | | | | | | |
| | **Каркас пола и пол** | | | | | | | |
| 14шт | балки перекрытия | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 945,09 | 17 | 32 | 544 | 16 066,61 | |
| доска 25х100 вдоль на 3 части | черепные бруски | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 7 | 9,2 | 64,4 | 2 205,22 | |
| устанавливать через одну | чёрный пол | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 25 | 9,2 | 230 | 7 875,79 | |
| 2 слоя 100мм + остатки от стен | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 10 | 11 | 110 | 13 000,00 | |
| | чистовой пол | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг. | 755,94 | 40 | 25 | 1000 | 30 237,58 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 1,5 | 5,4 | 8,1 | 3 750,00 | 73 135,20 |
| | **Фронтон** | | | | | | | |
| Стена S21, S23 | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6 | 21 | 126 | 3 780,38 | |
| Стена S21, S23 | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 17 | 21 | 357 | 10 711,07 | |
| Стена S21, S23 | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 14 | 6,5 | 91 | 18 200,00 | |
| Стена S21 | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 5 | 18 | 90 | 6 000,00 | |
| Стена S23 | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 6 | 18 | 108 | 7 200,00 | |
| Стена S21 | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 4 | 28 | 112 | 2 400,00 | |
| Стена S23 | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 4 | 28 | 112 | 2 400,00 | |
| ОК-21, 22 | окно | окно 110*93 (поворотно-откидное) | 19000,00 | 2 | 25 | 50 | 38 000,00 | |
| Стена S21, S24 | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,6 | 5,4 | 3,24 | 1 500,00 | |
| | **Каркас стен 2 эт.** | | | | | | | 90 191,45 |
| Стена S22, S24 | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 5 | 21 | 105 | 3 150,32 | |
| Стена S22, S24 | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6 | 21 | 126 | 3 780,38 | |
| Стена S22, S24 | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 9 | 6,5 | 58,5 | 11 700,00 | |
| Стена S22, S24 | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан | 1200,00 | 6 | 18 | 108 | 7 200,00 | |
| Стена S22, S24 | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 15 | 28 | 420 | 9 000,00 | |
| Стена S22, S24 | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,2 | 5,4 | 1,08 | 500,00 | 35 330,69 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стена S25** | | | | | | | |
| | стойки разные | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 11 | 21 | 231 | 6 930,69 | |
| 3шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 3 | 21 | 63 | 1 890,19 | |
| | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 1 | 10 | 10 | 315,03 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 2 | 6 | 12 | 2 600,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 3 | 28 | 84 | 1 800,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 3 | 28 | 84 | 1 800,00 | |
| Д-21 | дверное полотно | 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук стекло М9х21 (890х2090) | 14000,00 | 1 | 20 | 20 | 14 000,00 | 29 335,91 |
| | **Стена S27** | | | | | | | |
| 3шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 1,5 | 21 | 31,5 | 945,09 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 0,5 | 21 | 10,5 | 315,03 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 0,5 | 6 | 3 | 650,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 1 | 28 | 28 | 600,00 | 3 110,13 |
| | **Стена S28** | | | | | | | |
| 3шт | обвяз. балки прим 1000 | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 4 | 21 | 84 | 2 520,25 | |
| Д-7 | дверное полотно | 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (890х2090) | 14000,00 | 1 | 20 | 20 | 14 000,00 | 16 520,25 |
| | **Стена S29** | | | | | | | |
| 5шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 2,5 | 21 | 52,5 | 1 575,16 | |
| 2шт | обвяз. Балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 1 | 21 | 21 | 630,06 | |
| 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 1 | 6 | 6 | 1 300,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 2 | 28 | 56 | 1 200,00 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 2 | 28 | 56 | 1 200,00 | 5 905,22 |
| | **Потолок 2 эт.** | | | | | | | |
| | Каркас | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 10 | 12 | 120 | 3 150,32 | |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 6 | 28 | 168 | 3 600,00 | 6 750,32 |
| | | **Крыша** | | | | | | |
| 6+24шт | Стропило + прогоны | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 945,09 | 30 | 32 | 960 | 28 352,84 | |
| | затяжка | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг. | 755,94 | 12 | 25 | 300 | 9 071,27 | |
| | обрешётка | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 30 | 12 | 360 | 9 450,95 | |
| 1 слой 50мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 10 | 9,5 | 95 | 13 000,00 | |
| 2 слой 100мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х100 мм (4,32 м.кв.) | 1900,00 | 13 | 9,5 | 123,5 | 24 700,00 | |
| | подшивная доска, свесы | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 25 | 12 | 300 | 7 875,79 | |
| | ондулин | Ондулин 2х0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м | 1000,00 | 47 | 6 | 282 | 47 000,00 | |
| | ондулин | Коньковый элемент 1м коричневый | 700,00 | 10 | 3 | 30 | 7 000,00 | |
| | ветра-гидрозащита | Ондутис SA115 1,5х50 (75м.кв.) | 5500,00 | 1 | 10 | 10 | 5 500,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 1 | 6,5 | 6,5 | 2 500,00 | 151 950,84 |
| | | | | | | | | |
| | | **Веранда** | | | | | | |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 700,00 | 0,5 | 25 | 12,5 | 350,00 | |
| | | **Каркас пола** | | | | | | |
| 6шт | лаги | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 945,09 | 6 | 32 | 192 | 5 670,57 | |
| пол 100мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 6 | 6,5 | 39 | 7 800,00 | |
| | чистовой пол | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг. | 755,94 | 20 | 19 | 380 | 15 118,79 | 28 939,36 |
| | **Стены** | | | | | | | |
| Стена S3,12,13,14 | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 12 | 21 | 252 | 7 560,76 | |
| | обвяз. балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 630,06 | 6 | 21 | 126 | 3 780,38 | |
| 100мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 8 | 6,5 | 52 | 10 400,00 | |
| Стена S12,13,14 | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER | 1200,00 | 9 | 18 | 162 | 10 800,00 | |
| Стена S3,12,13,14 | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 10 | 28 | 280 | 6 000,00 | |
| ОК-6, 7, 8 | окна | в110*97 глух | 19000,00 | 3 | 10 | 30 | 57 000,00 | |
| ОК-5 | окна | в110*73 поворотно/откидное | 19000,00 | 1 | 10 | 10 | 19 000,00 | |
| Д-8 | дверь | Дверь металлическая | 17000,00 | 1 | 15 | 15 | 17 000,00 | 131 541,13 |
| | | **Крыша** | | | | | | |
| | Стропило 3,55м | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 945,09 | 10 | 32 | 320 | 9 450,95 | |
| | обрешётка | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 10 | 12 | 120 | 3 150,32 | |
| | подшивная доска, свесы | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 315,03 | 8 | 12 | 96 | 2 520,25 | |
| | ондулин | Ондулин 2х0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м | 1000,00 | 16 | 6 | 96 | 16 000,00 | |
| | примыкание к дому | Планка примыкания 2м коричневая RAL 8017 | 360,00 | 4 | 3 | 12 | 1 440,00 | |
| 150мм | утеплитель | РОКЛАЙТ 1200х600х50 мм (5,76 м.кв.) | 1300,00 | 9 | 6 | 54 | 11 700,00 | |
| потолок | внутренняя обшивка | Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 мм | 600,00 | 6 | 28 | 168 | 3 600,00 | |
| | пароизоляция | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.) | 2500,00 | 0,6 | 6,5 | 3,9 | 1 500,00 | |
| | ветра-гидрозащита | Ондутис SA115 1,5х50 (75м.кв.) | 5500,00 | 0,5 | 10 | 5 | 2 750,00 | 52 111,51 |
| | обрешотка под гкл и кровлю | Доска обрезная 50х45х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 9,20 кг. | 315,03 | 61 | 3 | 183 | 19 216,92 | 19 216,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Электрика** | | | | | | |
| | уличная сеть | Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм = 4,51 мм в диаметре | 50,00 | 35 | 0,22 | 7,7 | 1 750,00 | |
| | уличная сеть | Анкерный подвес РА 25-10 | 100,00 | 2 | 0,1 | 0,2 | 200,00 | |
| | вводное улица | Автомат 32А | 150,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 150,00 | |
| | | Бокс для вводного автомата IP65 | 1000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 000,00 | |
| | | Щиток | 2000,00 | 1 | 3 | 3 | 2 000,00 | |
| | | Счётчик электр. 220в, 2 тарифа | 3000,00 | 1 | 1 | 1 | 3 000,00 | |
| | | Нулевая шина (10 отв) и земля (7отв) на Din-рейку | 30,00 | 2 | 0,1 | 0,2 | 60,00 | |
| | вводное щиток | УЗО 2п 32А 30мА | 800,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 800,00 | |
| 1 свет 1э + веранда,1 свет 2э, | | Автомат 1п 10А ВА 101 | 150,00 | 3 | 0,15 | 0,45 | 450,00 | |
| 1э + веранда,1 розет 2э, | | Автомат 1п 16А ВА 101 | 150,00 | 4 | 0,15 | 0,6 | 600,00 | 2 розет |
| | вводной | Кабель NYM "Конкорд" 3х6 | 100,00 | 7 | 0,15 | 1,05 | 700,00 | |
| | розетки | Кабель NYM "Конкорд" 2х1,5 = 1,4 мм в диаметре | 50,00 | 20 | 0,15 | 3 | 1 000,00 | |
| | освещение | Кабель NYM "Конкорд" 3х1,5 | 60,00 | 100 | 0,15 | 15 | 6 000,00 | |
| | розетки | Кабель NYM "Конкорд" 3х2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре | 80,00 | 100 | 0,15 | 15 | 8 000,00 | |
| | | Коробки под розетки и выключатели для гепрока | 35,00 | 28 | 0,1 | 2,8 | 980,00 | |
| | **2 на 1 эт** | Розетка одинарная с/у с/з с/ш РС16-222 | 100,00 | 2 | 0,2 | 0,4 | 200,00 | |
| **5 на 2 эт** | **6 на 1 эт** | Розетка двойная с/у с/з с/ш РС16-223 | 100,00 | 11 | 0,2 | 2,2 | 1 100,00 | |
| | **4 на 1 эт** | Розетка 2 гнезда с/у с/з Lillium Kare Макел | 100,00 | 4 | 0,2 | 0,8 | 400,00 | |
| **1 на 2 эт** | **4 на 1 эт** | Выключатель одноклавишный с/у Lilium Kare | 100,00 | 6 | 0,2 | 1,2 | 600,00 | |
| **2 на 2 эт** | **3 на 1 эт** | Выключатель двухклавишный с/у Lilium Kare | 100,00 | 5 | 0,2 | 1 | 500,00 | |
| | | Патрон потолочный (прямой) Е27 | 30,00 | 10 | 0,2 | 2 | 300,00 | |
| | | Лампочки э/з 20Вт=100Вт | 100,00 | 10 | 0,15 | 1,5 | 1 000,00 | |
| | | | | | | | | 30 790,00 |
| | | **Сантехника** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | водоснабжение | Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто | 4000,00 | 1 | 1 | 1 | 4 000,00 | |
| | водоснабжение | Насос ручеёк с верхним забором воды для ВиСтан 3 | 3000,00 | 1 | 5 | 5 | 3 000,00 | |
| | водоснабжение | Разводка для насосной станции Водолей-Авто | 600,00 | 1 | 5 | 5 | 600,00 | |
| | водоснабжение | Угол 1/2 вр х 1/2 нр | 100,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 100,00 | |
| | водоснабжение | Хомуты червячные12-22мм | 50,00 | 3 | 0,05 | 0,15 | 150,00 | |
| | подвод от колодца | Шланг 3/4 25 метров | 700,00 | 1 | 5 | 5 | 700,00 | |
| | водоснабжение | Теплоизоляция труб 54*13мм (подвод к колодцу) | 100,00 | 4 | 0,3 | 1,2 | 400,00 | |
| | | Душевая кабина с поддоном | 10000,00 | 1 | 40 | 40 | 10 000,00 | |
| | водоснабжение | Смеситель для душа | 1500,00 | 1 | 1 | 1 | 1 500,00 | |
| | водоснабжение | Умывальник Полесье 55 отв.белый(Славута) | 2000,00 | 1 | 12 | 12 | 2 000,00 | |
| | канализация унитаз | Унитаз-компакт ЦОП, шток арм. Сид | 3000,00 | 1 | 25 | 25 | 3 000,00 | |
| | кухня и с/у | Смеситель для раковины | 1500,00 | 2 | 0,5 | 1 | 3 000,00 | |
| | | Бойлер Термекс 50л горизонтальный | 8000,00 | 1 | 20 | 20 | 8 000,00 | |
| | канализация унитаз | Труба канализационная наружняя110х500 Ostendorf | 150,00 | 3 | 1 | 3 | 450,00 | |
| | канализация унитаз | Труба канализационная наружняя110х1000 Ostendorf | 250,00 | 1 | 2 | 2 | 250,00 | |
| | канализация унитаз | Слив для унитаза (труба фановая) | 150,00 | 1 | 0,6 | 0,6 | 150,00 | |
| | канализация унитаз | Труба с раструбом 110*150 | 150,00 | 1 | 0,4 | 0,4 | 150,00 | |
| | канализация унитаз | Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf наружняя | 150,00 | 1 | 0,4 | 0,4 | 150,00 | |
| | канализация унитаз | Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf внутренняя | 100,00 | 2 | 0,4 | 0,8 | 200,00 | |
| | канализация унитаз | Двойник 110*110 угол 67град. Ostendorf внутренняя | 100,00 | 1 | 0,4 | 0,4 | 100,00 | |
| | канализация унитаз | Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику) | 250,00 | 2 | 0,3 | 0,6 | 500,00 | |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50х1000 Ostendorf | 100,00 | 2 | 0,4 | 0,8 | 200,00 | |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50х250 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,15 | 0,15 | 50,00 | |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50х150 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,15 | 0,15 | 50,00 | |
| | канализация воды | Муфта переходная 50*40мм Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 50,00 | |
| | канализ. воды раков. | Труба канализационная внутренняя 40х1000 Ostendorf | 80,00 | 1 | 0,3 | 0,3 | 80,00 | |
| | канализ. воды раков. | Труба канализационная внутренняя 40х500 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 50,00 | |
| | канализ. воды раков. | Труба канализационная внутренняя 40х250 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 50,00 | |
| | канализ. воды раков. | Труба канализационная внутренняя 40х150 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 50,00 | |
| | канализация воды | Тройник внутренний 40 мм, 87° двухраструбный Osten. | 80,00 | 1 | 0,3 | 0,3 | 80,00 | |
| | канализация воды | Тройник внутренний 40 мм, 45° двухраструбный | 80,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 80,00 | |
| | канализация воды | Отвод внутренний 40 мм, 87° однораструбный | 50,00 | 2 | 0,2 | 0,4 | 100,00 | |
| | канализация воды | Отвод внутренний 50 мм, 87° однораструбный | 50,00 | 4 | 0,2 | 0,8 | 200,00 | |
| | канализация воды | Теплоизоляция труб 54*13мм | 80,00 | 4 | 0,7 | 2,8 | 320,00 | |
| | канализация воды | Хомут с дюбелем для трубы 40мм (2шт.) | 80,00 | 1 | 0,05 | 0,05 | 80,00 | |
| | водоснабжение | Планка монтажная полипропиленовая с двумя водорозетками 20х1/2" | 150,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 150,00 | |
| | водоснабжение | Ниппель бочонок переходной 1/2 нр х 3/4 нр | 80,00 | 2 | 0,05 | 0,1 | 160,00 | |
| | водоснабжение | Труба полипропиленовая PN 20, 20х2000 мм | 100,00 | 7 | 0,1 | 0,7 | 700,00 | |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый американка 1/2х 20 мм 90град | 150,00 | 3 | 0,15 | 0,45 | 450,00 | |
| | водоснабжение | Муфта полипропиленовая 20х1/2" НР | 80,00 | 4 | 0,1 | 0,4 | 320,00 | |
| | водоснабжение | Муфта полипропиленовая 20 | 8,00 | 1 | 0,05 | 0,05 | 8,00 | |
| | водоснабжение | Тройник полипропиленовый 20 мм | 10,00 | 5 | 0,05 | 0,25 | 50,00 | |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый 20 мм 90град | 10,00 | 10 | 0,05 | 0,5 | 100,00 | |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый 20 мм 45град | 10,00 | 4 | 0,05 | 0,2 | 40,00 | |
| | водоснабжение | Тройник полипропиленовый 20х1/2" НР Pro Aqua | 100,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 100,00 | |
| | водоснабжение | Обвод 20 Pro Aqua | 40,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 40,00 | |
| | водоснабжение | Фиксатор для полипропиленовых труб 25 мм | 5,00 | 20 | 0,05 | 1 | 100,00 | |
| | водоснабжение | Фильтр для холодной воды Гейзер 10SL 1/2 прозрачный | 708,00 | 1 | 0,5 | 0,5 | 708,00 | |
| | | | | | | | | 42 766,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Расходка** | | | | | | |
| | для ускосин | Гвозди строит.3х70мм (1кг) В упаковке: ~255 шт (±10%) | 180,00 | 5 | 1 | 5 | 900,00 | |
| | для обрешётки | Гвозди строит.3,5х90мм (1кг) В упак: ~ 145 шт (±10%) | 180,00 | 10 | 1 | 10 | 1 800,00 | |
| | | Гвозди строит.4,0х100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%) | 200,00 | 5 | 1 | 5 | 1 000,00 | |
| | | Гвозди строит.4,0х120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%) | 200,00 | 21 | 1 | 21 | 4 200,00 | |
| | для ГКЛ | Саморезы по дереву оц.4,0х40мм (200шт) | 150,00 | 25 | 0,3 | 7,5 | 3 750,00 | |
| | для ОСП | Гвозди винтовые 3.5х60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%) | 250,00 | 11 | 1 | 11 | 2 750,00 | |
| | для ГКЛ потолок 2эт | Саморезы по дереву оц.4х30мм (200шт) | 260,00 | 2 | 0,3 | 0,6 | 520,00 | |
| | чистовой пол | Саморезы ГД 75 (76)х4,2 мм (500шт) | 800,00 | 3 | 2 | 6 | 2 400,00 | |
| | | Уголок/пластина для скрепления стропил сверху | 40,00 | 21 | 0,4 | 8,4 | 840,00 | |
| | | Болты м8*70 с гайкой для крепления поз. Сверху | 40,00 | 54 | 0,1 | 5,4 | 2 160,00 | |
| | | Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху | 100,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 100,00 | |
| | | Уголок крепежный оц.40х140х40х2мм для креп. стропил к обвязке | 50,00 | 36 | 0,1 | 3,6 | 1 800,00 | |
| | | Болты м8*70 с гайкой для крепления поз. Сверху | 40,00 | 32 | 0,1 | 3,2 | 1 280,00 | |
| | для креп. стропил к опорной до | Уголок крепежный оц.50х50х40х2мм | 50,00 | 9 | 0,1 | 0,9 | 450,00 | |
| | для креп. стропил к двум опорным | Уголок крепежный оц.80х80х40х2мм | 40,00 | 18 | 0,1 | 1,8 | 720,00 | |
| | | Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт | 80,00 | 6 | 0,1 | 0,6 | 480,00 | |
| | | | | | | | | 25 150,00 |
| | | Герметик силиконовый Cyclone санитарный | 300,00 | 2 | 0,4 | 0,8 | 600,00 | |
| | для окон и дверей | Пена монтажная "Макрофлекс" станд.зим.750мл | 800,00 | 5 | 0,7 | 3,5 | 4 000,00 | |
| | для ГКЛ | Шпатлёвка фюген | 2000,00 | 2 | 25 | 50 | 4 000,00 | |
| | для ГКЛ | Лента бумажная для швов ГКЛ 50м Кнауф | 200,00 | 4 | 0,6 | 2,4 | 800,00 | |
| | | | | | | | | |
| | для всего дерева | Антисептик Неомид 440 конц 1:9 5л | 2000,00 | 7 | 5,3 | 37,1 | 14 000,00 | |
| | для ондутис R 70 | Скотч 2-х сторонний 50ммх50м п.п. | 700,00 | 4 | 0,3 | 1,2 | 2 800,00 | |
| | для Ондутис SA115 | Изоспан SL (0,015х45м) | 600,00 | 2 | 1,5 | 3 | 1 200,00 | |
| | | | | | | | | 27 400,00 |
| | | **Лестница** | | | | | | |
| Ступени 11 шт | **Лестница** | Ступени 1000*300*40мм | 1000,00 | 11 | 25 | 275 | 11 000,00 | |
| Тетева 4 шт | Лестница | Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг. | 1260,13 | 2 | 25 | 50 | 2 520,25 | |
| | Лестница | Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт | 500,00 | 1 | 0,4 | 0,4 | 500,00 | |
| Площадка | Лестница | Доска ст.хв/п.50х150х6000 мм сорт ВВ | 945,09 | 2 | 15 | 30 | 1 890,19 | |
| | Лестница | Поручень 44х67х4000 мм,е/с | 800,00 | 2 | 10 | 20 | 1 600,00 | |
| | **Лестница** | Балясина 50х50х900 мм, АНГЛИЯ | 150,00 | 6 | 3 | 18 | 900,00 | 18 410,44 |
| | | | | | | | | |

**Итого вес: 43 541,29**

**Итого цена материалов и оборудования: 1 285 613,00** 1 285 613,00

**Цена включает всё материалы и оборудование (насос и автоматику к нему, сантехнику, водонагреватель и тд и тп)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разное** | | | | | | |
| | | **Отопление** | | | | | | |
| | Кухня | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1500 IN | 4500,00 | 1 | 11 | 11 | 4 500,00 | |
| | с/у | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 500 IN | 3000,00 | 1 | 9 | 9 | 3 000,00 | |
| | Комната 1эт | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1500 IN | 4500,00 | 1 | 11 | 11 | 2 600,00 | |
| | М. Комната 2эт | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN | 4500,00 | 1 | 11 | 11 | 4 500,00 | |
| | Б. Комната 2эт | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 2000 IN | 4500,00 | 1 | 12 | 12 | 4 500,00 | 19 100,00 |
| | | **Чистовая отделка дома** | | | | | | |
| | Дом снаружи | Краска тикурилла Винха 9л база VVA, цвет Туликки 2686 | 10000,00 | 3 | 14 | 42 | 30 000,00 | |
| | Фундамент снаружи | Краска фасад. Маршал Acrikor BC 2,5л 30YR 11/220 | 1000,00 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | **Водосточная система** | | | | | | |
| 1 веранда | 1+1 дом | Воронка желоба торцевая универсальная d80/100 коричневая, клей | 300,00 | 3 | 0,26 | 0,78 | 900,00 | |
| 1 веранда | | Желоб водосточный коричневый 3м | 450,00 | 1 | 1,65 | 1,65 | 450,00 | |
| 1 веранда | 2+2 дом | Желоб водосточный коричневый 4м | 600,00 | 5 | 2,16 | 10,8 | 3 000,00 | |
| 1 веранда | 2+2 дом | Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый | 150,00 | 5 | 0,11 | 0,55 | 750,00 | |
| 1 веранда | | Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый | 150,00 | 1 | 0,11 | 0,11 | 150,00 | |
| 1 веранда | 1+1 дом | Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый | 150,00 | 3 | 0,11 | 0,33 | 450,00 | |
| 1 веранда | | Тройник трубы d80, 45° коричневый | 150,00 | 1 | 0,12 | 0,12 | 150,00 | |
| 1 веранда | 1+1 дом | Соединение желоба коричневое, уплотнитель | 150,00 | 3 | 0,12 | 0,36 | 450,00 | |
| | 1+1 дом | Труба водосточная d80 коричневая 4 м | 600,00 | 2 | 1,91 | 3,82 | 1 200,00 | |
| 1 веранда | | Труба водосточная d80 коричневая 3 м | 450,00 | 1 | 1,2 | 1,2 | 450,00 | |
| 2 веранда | 3+3 дом | Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа) | 75,00 | 8 | 0,35 | 2,8 | 600,00 | |
| 1 веранда | 1+1 дом | Заглушка желоба универсальная коричневая, клей | 75,00 | 3 | 0,05 | 0,15 | 225,00 | |
| 9 веранда | 12+12 дом | Кронштейн желоба пластик. корич. | 75,00 | 33 | 0,05 | 1,65 | 2 475,00 | |
| 1 веранда | 25 дом | Пластина крепежная оцинкованная 160х40х2 мм | 45,00 | 27 | 0,05 | 1,35 | 1 215,00 | 12 465,00 |

**Вес всего итого: 43 666,46** 62 565,00