Смета к проекту Каркасный дом КД-36 6х9-54м

(в смету входят все материалы начиная от изготовления фундамента до крыши, с отделкой, электрикой, разводкой водоснабжения / канализования и установкой сан. техники и автоматики водоснабжения в с/у).

цены от 03.2026г.

№ поз-и	наи-ие работ	материалы	цена	кол-во	вес	вес итого	итого	
		Фундамент						
	Фудамент							
	Геотекстиль	Дренотекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2,ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм	2000,00	1,5	20	30	3 000,00	
	Песок	Песок строительный 10 м. куб	17000,00	1	10000	10000	17 000,00	
	Гравий	Щебень фр.20-40мм (транзит), 8 м. куб	17000,00	1	10000	10000	17 000,00	
	Опалубка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	21000,00	1,5	900	укосины и обрешётка, учтено в смете ниже		
	Опалубка	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	21000,00	1	600	стойки стен дома, учтено в смете ниже		
	Подпорки	Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 д	21000,00	0,3	10,2	10,9	6 300,00	
		Гвозди 2,5х50мм (1кг)	200,00	2	2	4	400,00	
		Гвозди 2,5х80мм (1кг)	200,00	2	3	6	400,00	
	Рубероид	Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	700,00	3	4	12	2 100,00	
	Плёнка	Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м.	30,00	60	0,18	10,8	1 800,00	
180м	Арматура	Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т	65000,00	0,17	1000	170	11 050,00	
130м	Арматура	Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т	65000,00	0,055	1000	55	3 575,00	
	Проволка	Проволока вязальная 1,2мм, пруток 400мм,Кол-во:~1400шт	1000,00	1	0,18	0,18	1 000,00	
16шт	Продухи	Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf	500,00	4	1	4	2 000,00	
	Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм	60,00	23	1	23	1 380,00	
7,4м3	Бетон	Бетон товарный В 25 (М350)	6500,00	8	2400	19200	52 000,00	119 005,00
		Обвязка						
	Рубероид	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	700,00	2	25	50	1 400,00	
		Каркас пола 1 эт.						
	балки перекрытия	Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,75 шт. Вес 1 доски 42,4 кг.	1253,73	19	42	798	23 820,90	
для свай всегда	ветра-гидрозащита	Ондутис SA115 1,5х50 (75м.кв.)	5500,00	1	10			
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	1	5	5	2 500,00	
приколачивать плашмя снизу	тех. пол	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	90	12	1080	28 352,84	
4 слоя по 50мм	утеплитель	Технoник. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	37	6	222	48 100,00	
	чистовой пол	Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.	755,94	60	25	1500	45 356,37	149 530,10
		Стены 1 этаж	[Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info](http://karkasdom.info)					
	Стена S1							
14шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	11	32	352	10 396,04	
3шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	3	32	96	2 835,28	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	1	12	12	315,03	
ОК-1, 2	окно	окно 114*100 (поворотно-откидное)	19000,00	2	25	50	38 000,00	
3*50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	8	6,5	52	10 400,00	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, Калевала, Кроноспан	1200,00	8	18	144	9 600,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	4	32	128	2 600,00	
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	0,3	5,4	1,62	750,00	74 896,35
	Стена S2							
13шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	6,5	32	208	6 143,11	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	4	32	128	3 780,38	
1шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	1,5	21	31,5	945,09	
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	4	12	48	1 260,13	
ОК-3, 4, 5	окно	окно 114*117 (поворотно-откидное)	19000,00	3	25	75	57 000,00	
3*50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	11	6,5	71,5	14 300,00	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, Калевала, Кроноспан	1200,00	12	18	216	14 400,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	7	16	112	4 550,00	
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	0,4	5,4	2,16	1 000,00	103 378,71
	Стена S3							
14шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	14	32	448	13 231,32	
3шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	3	32	96	2 835,28	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	1	12	12	315,03	
ОК-6	окно	окно 114*107 (поворотно-откидное)	19000,00	1	25	25	19 000,00	
Д-1	дверь	90х210 металлическая	17000,00	1	25	25	17 000,00	
3*50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	8	6,5	52	10 400,00	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, Калевала, Кроноспан	1200,00	8	18	144	9 600,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	5	32	160	3 250,00	
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	0,3	5,4	1,62	750,00	76 381,64

	Стена S4							
17шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	8,5	32	272	8 033,30	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	4	32	128	3 780,38	
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	4	12	48	1 260,13	
ОК-7, 8	окно	окно 114*79 (поворотно-откидное)	19000,00	2	25	50	38 000,00	
3*50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	11	6,5	71,5	14 300,00	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, Калевала, Кроноспан	1200,00	11	18	198	13 200,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	7	16	112	4 550,00	
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	0,4	5,4	2,16	1 000,00	84 123,81
	Стена S5/8							
17шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	8,5	21	178,5	5 355,54	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	3	21	63	1 890,19	
28шт	ригель	Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,75 шт. Вес 1 доски 42,4 кг.	1253,73	1	42	42	1 253,73	
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	4	12	48	1 260,13	
50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	3,2	6,5	20,8	4 160,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	6	16	96	3 900,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	6	32	192	3 900,00	21 719,58
	Стена S6/7/9							
15шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	7,5	21	157,5	4 725,47	
6шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	3	21	63	1 890,19	
3шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	1,5	32	48	1 417,64	
Д-2, 4, 5	дверное полотно	80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (790х2090)	14000,00	3	20	60	42 000,00	
3шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	2	12	24	630,06	
50мм	утеплитель	Технониk. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	3	6,5	19,5	3 900,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	6	16	96	3 900,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	6	32	192	3 900,00	62 363,37
	Стена S10/11/12/13							
14шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	7	21	147	4 410,44	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	2	21	42	1 260,13	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	1	12	12	315,03	
Д-3, 6	дверное полотно	60 и 80 Дверной блок ОЛОВИ Бук М9х21 (790х2090)	14000,00	2	20	40	28 000,00	
50мм	утеплитель	Технониk. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	1,6	6,5	10,4	2 080,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	3	32	96	1 950,00	
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	3	32	96	1 950,00	39 965,60
	Стена S25, Верх S5							
15шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	4	21	84	2 520,25	
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	5	21	105	3 150,32	
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	2	10	20	630,06	
								6 300,63
	Потолок 1 эт.							
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2800х1200х12,5 мм	650,00	15	32	480	9 750,00	9 750,00
		Чердачное пространство	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info					
Каркас потолка и тех. пол								
15шт	балки перекрытия	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	945,09	15	32	480	14 176,42	
распустить вдоль на 2 части	подшивка шаг 300мм	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	15	12	180	4 725,47	
4 слоя по 50мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1300,00	37	11	407	48 100,00	
тех. пол	чистовой пол	Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.	755,94	4	25	100	3 023,76	
	пароизоляция	Ондутис R70, RV 1,5х50 (75м.кв.)	2500,00	1	5,4	5,4	2 500,00	72 525,65
		Крыша	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info					
30шт	Стропило	Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,75 шт. Вес 1 доски 42,4 кг.	1253,73	28	42	1176	35 104,48	
распустить вдоль на 2 части	контр. брусок	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	10	12	120	3 150,32	
	обрешётка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	28	12	336	8 820,88	
	подшивная доска	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	16	12	192	5 040,50	
	ондулин	Ондулин 2х0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м	1000,00	50	6	300	50 000,00	
	ондулин	Коньковый элемент 1м коричневый	700,00	11	3	33	7 700,00	
	ветра-гидрозащита	Ондудис SA115, SA130 гидро-пароизоляция (70м.кв.)	5500,00	1,5	10	15	8 250,00	118 066,18
		Навес крыльца						
	обвязочные. балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	630,06	1	11	11	630,06	
15шт	обрешётка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	315,03	5	12	60	1 575,16	
2шт	ондулин	Ондулин 2х0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м	1000,00	2	6	12	2 000,00	
	планка примыкания	Планка примыкания 2м коричневая RAL 8017	360,00	1	3	3	360,00	
	ступени крыльца	Обрезки от стропил доска 200х50мм	1253,73	0	42	0	0,00	4 565,22
	Обрешётка стен под ГКЛ	Доска обрезная 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.	315,03	26	12	312	8 190,82	8 190,82

		Электрика					Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info
	уличная сеть	Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм = 4,31 мм в диаметре	50,00	35	0,22	7,7	1 750,00
	уличная сеть	Анкерный подвес РА 25-10	100,00	2	0,1	0,2	200,00
	вводное улица	Автомат 32А	150,00	1	0,2	0,2	150,00
		Бокс для вводного автомата IP65	1000,00	1	1	1	1 000,00
		Щиток	2000,00	1	3	3	2 000,00
		Щётчик электр. 220в, 2 тарифа	3000,00	1	1	1	3 000,00
		Нулевая шина (10 отв) и земля (7отв) на Din-рейку	30,00	2	0,1	0,2	60,00
	вводное щиток	УЗО 2п 32А 30мА	800,00	1	0,2	0,2	800,00
		Автомат 1п 10А ВА 101	150,00	3	0,15	0,45	450,00
		Автомат 1п 16А ВА 101	150,00	4	0,15	0,6	600,00
	вводной	Кабель NYM "Конкорд" 3х6	100,00	10	0,15	1,5	1 000,00
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 2х1,5	50,00	150	0,15	22,5	7 500,00
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 3х1,5	60,00	50	0,15	7,5	3 000,00
	розетки	Кабель NYM "Конкорд" 3х2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре	80,00	150	0,15	22,5	12 000,00
		Коробки под розетки и выключатели для гепрока	35,00	16	0,1	1,6	560,00
		Розетка двойная с/у с/з с/ш РС16-223	100,00	9	0,2	1,8	900,00
		Выключатель одноклавишный с/у Lilium Kare	100,00	6	0,2	1,2	600,00
		Выключатель двухклавишный с/у Lilium Kare	100,00	1	0,2	0,2	100,00
		Патрон потолочный (прямой) Е27	35,00	8	0,2	1,6	280,00
		Лампочки э/з 20Вт=100Вт	100,00	8	0,15	1,2	800,00
							36 750,00
		Сантехника					Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info
	водоснабжение	Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто	4000,00	1	1	1	4 000,00
	водоснабжение	Насос ручеёк с верхним забором воды для ВиСтан 3	3000,00	1	5	5	3 000,00
	водоснабжение	Разводка для насосной станции Водолей-Авто	600,00	1	5	5	600,00
	водоснабжение	Угол 1/2 вр х 1/2 нр	100,00	1	0,1	0,1	100,00
	водоснабжение	Хомуты червячные12-22мм	50,00	5	0,05	0,25	250,00
	подвод от колодца	Шланг 3/4 25 метров	700,00	1	5	5	700,00
	водоснабжение	Теплоизоляция труб 54*13мм (подвод к колодцу)	100,00	4	0,3	1,2	400,00
		Душевая кабина с поддоном	10000,00	1	40	40	10 000,00
	водоснабжение	Смеситель для душа	1500,00	1	1	1	1 500,00
	водоснабжение	Умывальник Полесье 55 отв.белый(Славута)	2000,00	1	12	12	2 000,00
	канализация унитаз	Унитаз-компакт ЦОП, шток арм. Сид	3000,00	1	25	25	3 000,00
	с/у	Смеситель для раковины	1500,00	1	0,5	0,5	1 500,00
	водоснабжение	Бойлер Термекс 50л горизонтальный	8000,00	1	20	20	8 000,00
	канализация унитаз	Труба канализационная наружняя110х500 Ostendorf	150,00	3	1	3	450,00
	канализация унитаз	Труба канализационная наружняя110х1000 Ostendorf	250,00	1	2	2	250,00
	канализация унитаз	Слив для унитаза (труба фановая)	150,00	1	0,6	0,6	150,00
	канализация унитаз	Труба с раструбом 110*150	150,00	1	0,4	0,4	150,00
	канализация унитаз	Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf наружная	150,00	1	0,4	0,4	150,00
	канализация унитаз	Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf внутренняя	100,00	2	0,4	0,8	200,00
	канализация унитаз	Двойник 110*110 угол 67град. Ostendorf внутренняя	100,00	1	0,4	0,4	100,00
	канализация унитаз	Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику)	250,00	2	0,3	0,6	500,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50х1000 Ostendorf	100,00	2	0,4	0,8	200,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50х250 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
	канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50х150 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
	канализация воды	Муфта переходная 50*40мм Ostendorf	50,00	1	0,1	0,1	50,00
	канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40х1000 Ostendorf	80,00	1	0,3	0,3	80,00
	канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40х500 Ostendorf	50,00	1	0,2	0,2	50,00
	канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40х250 Ostendorf	50,00	1	0,2	0,2	50,00
	канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40х150 Ostendorf	50,00	1	0,1	0,1	50,00
	канализация воды	Тройник внутренний 40 мм, 87° двухраструбный Osten.	80,00	1	0,3	0,3	80,00
	канализация воды	Тройник внутренний 40 мм, 45° двухраструбный	80,00	1	0,2	0,2	80,00
	канализация воды	Отвод внутренний 40 мм, 87° однораструбный	50,00	2	0,2	0,4	100,00
	канализация воды	Отвод внутренний 50 мм, 87° однораструбный	50,00	4	0,2	0,8	200,00
	канализация воды	Теплоизоляция труб 54*13мм	80,00	4	0,7	2,8	320,00
	канализация воды	Хомут с дюбелем для трубы 40мм (2шт.)	80,00	1	0,05	0,05	80,00
	водоснабжение	Планка монтажная полипропиленовая с двумя водорозетками 20х1	150,00	1	0,2	0,2	150,00
	водоснабжение	Ниппель бочонок переходной 1/2 нр х 3/4 нр	80,00	2	0,05	0,1	160,00
	водоснабжение	Труба полипропиленовая PN 20, 20х2000 мм	100,00	7	0,1	0,7	700,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый американка 1/2х 20 мм 90град	150,00	3	0,15	0,45	450,00
	водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20х1/2" НР	80,00	4	0,1	0,4	320,00
	водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20	8,00	1	0,05	0,05	8,00
	водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20 мм	10,00	5	0,05	0,25	50,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 90град	10,00	10	0,05	0,5	100,00
	водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 45град	10,00	4	0,05	0,2	40,00
	водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20х1/2" НР Pro Aqua	100,00	1	0,1	0,1	100,00
	водоснабжение	Обвод 20 Pro Aqua	40,00	1	0,1	0,1	40,00
	водоснабжение	Фиксатор для полипропиленовых труб 25 мм	5,00	20	0,05	1	100,00
	водоснабжение	Фильтр для холодной воды Гейзер 10SL 1/2 прозрачный	708,00	1	0,5	0,5	708,00
							41 366,00

		Расходка	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info					
	для укосин	Гвозди строит.3,0х80мм (1кг) В упак: ~225шт (±10%)	180,00	4	1	4	720,00	
	для обрешётки	Гвозди строит.3,5х90мм (1кг) В упак: ~ 145 шт (±10%)	180,00	6	1	6	1 080,00	
		Гвозди строит.4,0х100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)	200,00	15	1	15	3 000,00	
		Гвозди строит.4,0х120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)	200,00	30	1	30	6 000,00	
	для ГКЛ	Саморезы по дереву оц.4,0х40мм (200шт)	260,00	23	0,3	6,9	5 980,00	
	для ОСП	Гвозди винтовые 3.5х60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%)	250,00	10	1	10	2 500,00	
	для креп. Стропил к обвязке	Уголок крепежный оцинкованный 45х95х55х2 мм	50,00	52	0,1	5,2	2 600,00	
	для креп. стропил в верху	Пластина крепежная оцинкованная 200х90х2 мм	50,00	26	0,1	2,6	1 300,00	
соед. стропило	**Нарезать из штанги**	Болты м8*70	40,00	130			0,00	
соед. стропило	**Нарезать из штанги**	Болты м8*130	40,00	26			0,00	
	Штанга	**Штанга** с резьбой м8*200 для поз. Сверху	100,00	7	0,5	3,5	700,00	
		Гайка м8 + Шайба оцинкованные 8х16 мм DIN 125A	4,00	312	0,05	15,6	1 248,00	
		Скобы для степлера 8мм 1000шт	80,00	10	0,1	1	800,00	
								25 928,00
		Герметик силиконовый Cyclone санитарный	300,00	2	0,4	0,8	600,00	
	для окон и дверей	Пена монтажная "Титан" станд.зим.750мл	800,00	4	0,7	2,8	3 200,00	
	для всего дерева	Антисептик Неомид 440 конц 1:9 5л	2000,00	9	5,3	47,7	18 000,00	
	для ондутис R 70	Скотч 2-х сторонний 50ммх50м п.п.	700,00	6	0,3	1,8	4 200,00	
	для Ондутис SA115	Изоспан SL (0,015х45м)	600,00	2	1,5	3	1 200,00	27 200,00

Итого вес с фундаментом / без: 33 245,54 10 115,56 1 082 006,66

Итого цена материалов и оборудования: 1 082 006,66

Цена включает всё материалы и оборудование (насос и автоматику к нему, сантехнику, водонагреватель и тд)

		Рекомендация	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info					
		Отопление						
	Кухня	Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN	4000,00	2	11	22	8 000,00	
	с/у, котельная, прихож	Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 500 IN	3000,00	3	9	27	9 000,00	
	Комната	Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1500 IN	4500,00	1	11	11	4 500,00	
	Комната	Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN	4000,00	1	11	11	4 000,00	
								25 500,00
		Чистовая отделка дома						
	Дом снаружи	Краска тикурилла Винха 9лцвет на выбор	10000,00	3	14	42	30 000,00	
	Фундамент снаружи	Краска фасад. Маршал Acrikor BC 2,5л 30YR 11/219	1000,00	1	3,5	3,5	1 000,00	
								31 000,00
		Водосточная система						
		Воронка желоба центральная d80/100 коричн., клей	300,00	2	0,26	0,52	600,00	
		Желоб водосточный коричневый 3м	450,00	4	2,16	8,64	1 800,00	
		Желоб водосточный коричневый 4м	600,00	2	2,16	4,32	1 200,00	
		Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00	
		Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00	
		Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00	
		Соединение желоба коричневое, уплотнитель	150,00	4	0,12	0,48	600,00	
		Труба водосточная d80 коричневая 4 м	600,00	2	1,91	3,82	1 200,00	
		Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа)	75,00	8	0,35	2,8	600,00	
		Заглушка желоба универсальная коричн., клей	75,00	4	0,05	0,2	300,00	
		Кронштейн желоба пластик. корич.	75,00	40	0,05	2	3 000,00	10 200,00

Вес всего итого: 33 385,48

Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info