**СОГЛАСОВАНО:**

_____
"_____" _____ 20 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

_____
"_____" _____20 г.

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на здание из кирпича

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____22719,595 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____5737,018 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____59399,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1.** | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР08-02-002-03** | Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))<br>*3 103,98 = 11 378,27 - 2,3 х 633,08 - 5,04 х 1 352,82*<br>*НР (1767488 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1232988 руб.): 80% от ФОТ* | 96,71002<br>*1,552+33,8765+18,103+0,1 1388+42,48+0,58464* | 19531,48<br>15427,4 | 1315,21<br>509,26 | 1888890 | 1491984 | 127194<br>49251 | 170,17 | 16457,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТЕР20-02-019-01** | Установка креплений<br>(100 кг изделия)<br>*1 296,39 = 1 302,48 - 0,01 x 609,11*<br>*НР (94452 руб.): 128%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (65156 руб.): 83% от ФОТ* | 133,441<br>*0,209+9,4105+121+0,7755+1,947+0,099* | 5608,06<br>588,28 | 33,38 | 748345 | 78501 | 4454 | 6,02 | 803,31 |
| 3 | **ТЕР08-02-007-01** | Армирование кладки стен и других конструкций<br>(1 т металлических изделий)<br>*НР (39582 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (27612 руб.): 80% от ФОТ* | 6,37723<br>*0,00389+1,1349+1,924+0,0633+1,1115+0,0501+0,47029+0,53234+1,08691* | 52010,86<br>5383,63 | 152,31<br>28,51 | 331685 | 34333 | 971<br>182 | 63,73 | 406,42 |
| 4 | **ТЕР08-02-002-05** | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))<br>*2 160,88 = 10 470,13 - 2,3 x 648,28 - 5,04 x 1 352,82*<br>*НР (213606 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (149010 руб.): 80% от ФОТ* | 13,732905<br>*0,093555+0,03808+0,019608+1,61+0,02025+0,199532+0,08505+3,4326+4,3868+2,14205+1,61+0,06523+0,03015* | 14506,88<br>13053,97 | 1286,71<br>509,26 | 199222 | 179269 | 17670<br>6994 | 143,99 | 1977,4 |
| 5 | **ТЕР08-01-003-01** | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>(100 м2 изолируемой поверхности)<br>*907,89 = 2 160,57 - 3,1 x 404,09*<br>*НР (183 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (128 руб.): 80% от ФОТ* | 0,04608 | 4738,09<br>3463,18 | 100,02 | 218 | 160 | 5 | 38,2 | 1,76 |
| 6 | **ТЕР07-05-011-05** | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>*7 462,05 = 10 069,04 - 4,28 x 609,11*<br>*НР (1036 руб.): 155%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (711 руб.): 100% от ФОТ* | 0,03 | 35237,53<br>20467,75 | 9307,44<br>3235,13 | 1057 | 614 | 279<br>97 | 207,06 | 6,21 |
| 7 | **ТЕР08-02-001-10** | Заполнение каркасов: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*125,12 = 780,68 - 0,24 x 476,81 - 0,4 x 1 352,82*<br>*НР (2770634 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1932776 руб.): 80% от ФОТ* | 4066,33<br>*1820,02+165,43+9,67+182,59+1888,62* | 695,85<br>538,41 | 140,87<br>55,73 | 2829556 | 2189353 | 572824<br>226617 | 6,09 | 24763,95 |
| 8 | **ТЕР08-02-001-11** | Заполнение каркасов: при высоте этажа свыше 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*112,31 = 767,87 - 0,24 x 476,81 - 0,4 x 1 352,82*<br>*НР (47474 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (33118 руб.): 80% от ФОТ* | 73 | 651,79<br>522,51 | 112,71<br>44,57 | 47581 | 38143 | 8228<br>3254 | 5,91 | 431,43 |
| 9 | **ТЕР07-05-007-10** | Укладка перемычек до массой 0,3 т<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>*1 297,42 = 1 449,70 - 0,25 x 609,11*<br>*НР (136557 руб.): 155%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (93725 руб.): 100% от ФОТ* | 33,91<br>*15,94+0,1+1,13+0,26+0,68+15,8* | 4645,55<br>1638,92 | 3006,63<br>1125 | 157531 | 55576 | 101955<br>38149 | 17,61 | 597,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **ТЕР09-03-015-02** | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 50 м<br>(1 т конструкций)<br>*(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)*<br>*НР (1563 руб.): 90%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1571 руб.): 85% от ФОТ* | 0,878675 | 3418,18<br>1673,85 | 1257,73<br>429,61 | 3003 | 1471 | 1105<br>377 | 17,985 | 15,8 |
| 11 | **ТЕР06-01-015-07** | Установка закладных деталей весом: до 4 кг<br>(1 т)<br>*НР (37259 руб.): 105%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (24538 руб.): 65% от ФОТ* | 1,81044<br>*0,34963+0,04485+0,0536+0,94105+0,35312+0,06819* | 63815,26<br>20831,1 | 174,27<br>20,64 | 115534 | 37713 | 316<br>37 | 215,82 | 390,73 |
| 12 | **ТЕР06-01-015-08** | Установка закладных деталей весом: до 20 кг<br>(1 т)<br>*НР (1329 руб.): 105%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (876 руб.): 65% от ФОТ* | 0,2199<br>*0,04278+0,17712* | 49086,15<br>6102 | 174,27<br>20,64 | 10794 | 1342 | 38<br>5 | 63,22 | 13,9 |
| 13 | **ТЕР08-03-002-01** | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*106,16 = 1 094,77 - 0,11 x 633,08 - 0,92 x 998,88*<br>*НР (313673 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (218816 руб.): 80% от ФОТ* | 592,702<br>*276,31+6,23+4,158+20,37+285,634* | 555,36<br>406,96 | 137,75<br>54,52 | 329163 | 241206 | 81645<br>32314 | 4,43 | 2625,67 |
| 14 | **ТЕР08-03-002-02** | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*93,15 = 1 081,76 - 0,11 x 633,08 - 0,92 x 998,88*<br>*НР (5956 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (4155 руб.): 80% от ФОТ* | 12 | 509,75<br>389,54 | 109,56<br>43,36 | 6117 | 4674 | 1315<br>520 | 4,24 | 50,88 |
| 15 | **ТЕР08-02-002-04** | Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м<br>(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))<br>*2 714,36 = 10 988,65 - 2,3 x 633,08 - 5,04 x 1 352,82*<br>*НР (32055 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (22362 руб.): 80% от ФОТ* | 2,18245<br>*0,886+1,29645* | 16402,83<br>12298,75 | 1315,21<br>509,26 | 35798 | 26841 | 2870<br>1111 | 135,66 | 296,07 |
| 16 | **ТЕР08-02-002-01** | Кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))<br>*1 955,69 = 6 895,43 - 0,06 x 7 072,99 - 0,83 x 648,28 - 2,94 x 1 352,82*<br>*НР (341038 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (237906 руб.): 80% от ФОТ* | 21,977 | 14106,41<br>13265,16 | 701,58<br>266,36 | 310017 | 291528 | 15419<br>5854 | 146,32 | 3215,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **ТЕР08-02-016-01** | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике<br>(100 м2 стенок)<br>*9 572,20 = 16 471,58 - 5,1 х 1 352,82*<br>*НР (5650 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (3942 руб.): 80% от ФОТ* | 0,409 | 44057,44<br>11956,99 | 3655,37<br>89,37 | 18019 | 4890 | 1495<br>37 | 131,89 | 53,94 |
| 18 | **ТЕР08-02-001-01** | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*111,63 = 800,23 - 0,24 х 648,28 - 0,394 х 1 352,82*<br>*НР (2719 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1897 руб.): 80% от ФОТ* | 4,5 | 619,72<br>477,38 | 125,22<br>49,55 | 2789 | 2148 | 563<br>223 | 5,4 | 24,3 |
| 19 | **ТЕР08-02-001-08** | Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа свыше 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*101,76 = 789,39 - 0,234 х 655,01 - 0,395 х 1 352,82*<br>*НР (5014 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (3498 руб.): 80% от ФОТ* | 8,925 | 573,16<br>446,47 | 109,56<br>43,36 | 5115 | 3985 | 978<br>387 | 5,05 | 45,07 |
| 20 | **ТЕР08-02-001-03** | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*117,78 = 816,77 - 0,241 х 655,01 - 0,4 х 1 352,82*<br>*НР (1690 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1179 руб.): 80% от ФОТ* | 2,55615<br>*0,50625+2,0499* | 669,11<br>526,77 | 125,22<br>49,55 | 1710 | 1347 | 320<br>127 | 5,66 | 14,47 |
| 21 | **ТЕР09-03-002-13** | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м<br>(1 т конструкций)<br>*(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.1.1 При при менении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению - 0,95 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03))*<br>*НР (1936 руб.): 90%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1946 руб.): 85% от ФОТ* | 0,840611 | 4744,9<br>2279,77 | 1892,38<br>443,9 | 3989 | 1916 | 1591<br>373 | 21,6063 | 18,16 |
| 22 | **ТЕР08-02-001-09** | Кладка стен приямков и каналов<br>(1 м3 кладки)<br>*153,49 = 800,00 - 0,221 х 476,81 - 0,4 х 1 352,82*<br>*НР (597432 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (416765 руб.): 80% от ФОТ* | 776,954<br>*763,84+0,5+12,614* | 875,78<br>625,94 | 112,71<br>44,57 | 680441 | 486327 | 87570<br>34629 | 7,08 | 5500,83 |
| 23 | **ТЕР07-05-038-02** | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных<br>(100 м шва)<br>*2 395,38 = 1 764,09 - 107 х 5,98 - 0,26 х 609,11 + 107 х 13,36*<br>*НР (116805 руб.): 155%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (80168 руб.): 100% от ФОТ* | 15,82 | 8837,07<br>5067,49 | 48,26 | 139802 | 80168 | 763 | 53,8 | 851,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **ТЕР08-07-002-01** | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м<br>(100 м2 горизонтальной проекции)<br>*НР (187 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (130 руб.): 80% от ФОТ* | 0,0252 | 8415,91<br>6448,81 | 46,8 | 212 | 163 | 1 | 70,2 | 1,77 |
| 25 | **ТЕР08-02-002-06** | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м<br>(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))<br>*1 778,03 = 10 087,28 - 2,3 x 648,28 - 5,04 x 1 352,82*<br>*НР (5348 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (3730 руб.): 80% от ФОТ* | 0,4446 | 11432,6<br>9979,68 | 1286,71<br>509,26 | 5083 | 4437 | 572<br>226 | 110,08 | 48,94 |
| 26 | **ТЕР08-02-001-07** | Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*109,54 = 795,60 - 0,234 x 648,28 - 0,395 x 1 352,82*<br>*НР (48515 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (33844 руб.): 80% от ФОТ* | 82,9275<br>*9,585+9,1+12,3225+17,12+34,8* | 602,94<br>460,6 | 125,22<br>49,55 | 50000 | 38196 | 10384<br>4109 | 5,21 | 432,05 |
| 27 | **ТЕР09-03-002-12** | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м<br>(1 т конструкций)<br>*(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)*<br>*НР (174 руб.): 90%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (175 руб.): 85% от ФОТ* | 0,079872 | 4447,61<br>2179,45 | 1679,24<br>399,17 | 355 | 174 | 134<br>32 | 20,075 | 1,6 |
| 28 | **ТЕР09-06-001-02** | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали<br>(1 т конструкций)<br>*(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)*<br>*НР (136 руб.): 90%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (137 руб.): 85% от ФОТ* | 0,031658 | 5967,31<br>5065,02 | 423,21<br>16,46 | 189 | 160 | 13<br>1 | 55,869 | 1,77 |
| 29 | **ТЕР08-02-001-01** | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*111,63 = 800,23 - 0,24 x 648,28 - 0,394 x 1 352,82*<br>*НР (24358 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (16992 руб.): 80% от ФОТ* | 40,31 | 619,72<br>477,38 | 125,22<br>49,55 | 24981 | 19243 | 5048<br>1997 | 5,4 | 217,67 |
| 30 | **ТЕР08-02-001-02** | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа свыше 4 м<br>(1 м3 кладки)<br>*104,07 = 792,67 - 0,24 x 648,28 - 0,394 x 1 352,82*<br>*НР (11701 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (8162 руб.): 80% от ФОТ* | 20,07 | 591,71<br>465,02 | 109,56<br>43,36 | 11876 | 9333 | 2199<br>870 | 5,26 | 105,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **ТЕР08-07-001-01** | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки<br>(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)<br>*НР (2409 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (1681 руб.): 80% от ФОТ* | 0,527 | 5522,27<br>3986,9 | 18,19 | 2910 | 2101 | 10 | 43,4 | 22,87 |
| 32 | **ТЕР07-06-002-06** | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>*7 314,70 = 7 438,67 - 0,26 x 476,81*<br>*НР (221 руб.): 130%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (154 руб.): 85% от ФОТ* | 0,01 | 31074,13<br>10760,12 | 20314,01<br>7309,47 | 311 | 108 | 203<br>73 | 107,63 | 1,08 |
| 33 | **ТЕР09-03-002-13** | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м<br>(1 т конструкций)<br>*(3.2..2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)*<br>*НР (404 руб.): 90%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (406 руб.): 85% от ФОТ* | 0,180918 | 4606,7<br>2213,37 | 1837,26<br>430,97 | 833 | 400 | 332<br>78 | 20,977 | 3,8 |
| 34 | **ТЕР07-06-002-07** | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2<br>(100 шт. сборных конструкций)<br>*8 038,69 = 8 281,86 - 0,51 x 476,81*<br>*НР (244 руб.): 130%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (170 руб.): 85% от ФОТ* | 0,01 | 34239,55<br>11980,84 | 22258,71<br>8009,2 | 342 | 120 | 222<br>80 | 119,84 | 1,2 |
| 35 | **СЦМ-204-0033** | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм<br>(т)<br>*НР (1250 руб.): 122%*0,94 от ФОТ*<br>*СП (872 руб.): 80% от ФОТ* | 3,059<br>*1,135+1,924* | 12764,68<br>356,25 | | 39047 | 1090 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | 8002515 | 5329014 | 1048686<br>408004 | | 59399,71 |
| Накладные расходы | | | | | | 6630085 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 4621294 | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | 17409957 | | | | 56693,87 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | 907953 | | | | 803,31 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | 727392 | | | | 1454,49 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 16819 | | | | 41,13 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 190330 | | | | 404,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 1443 | | | | 2,28 |
| Итого | | | | | | 19253894 | | | | 59399,71 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 1624815 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 1048686 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 5737018 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 6630085 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 4621294 | | | | |
| НДС 18% | | | | | | 3465701 | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **22719595** | | | | **59399,71** |