**СОГЛАСОВАНО:**

_____
"_____" _____ 20 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

_____
"_____" _____20 г.

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт ворот

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 495,942 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 80,152 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 860,96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Ворота (демонтаж)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР09-04-011-01** | Демонтаж ворот<br>(1 т конструкций)<br>*991,50 = 4 216,59 - 4,07 х 612,86 - 3Е-5 х 6 588,49 - 0,00194 х 6 837,52 - 0,023 х 13 590,13 - 0,04 х 49,35 - 1Е-5 х 11 996,17 - 0,00103 х 1 311,62 - 0,00031 х 25 609,73 - 0,0006 х 19 663,85 - 0,026 х 14 674,61*<br>*(3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*<br>*НР (8903,97 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (8449,07 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 3,39 | 701,96<br>432,68 | 242,92<br>105,48 | 2379,64 | 1466,79 | 823,5<br>357,58 | 32,46 | 110,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2. Ворота (изготовление и монтаж)** | | | | | | | | |
| 2 | **ТЕР09-04-011-01** | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания<br>(1 т конструкций)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (17352,39 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (16465,85 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 3,954 | 5019,65<br>710,83 | 3551,71<br>188,36 | 19847,7 | 2810,62 | 14043,46<br>744,78 | 53,33 | 210,87 |
| 3 | **ФЕРм38-01-003-01** | Изготовление каркаса воротин из швеллера и стали<br>(1 т конструкций)<br>*(Переход от ФЕР к ТЕР (Протокол МВК от 20.10.03 №125) ОЗП=1,325; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,325; МАТ=1,39)*<br>*НР (14062,63 руб.): 66%*0,94 от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 2,766 | 11188,13<br>1159,93 | 1267,68<br>118,52 | 30946,37 | 3208,37 | 3506,4<br>327,83 | 91 | 251,71 |
| 4 | **ТЕР13-03-002-03** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (177,45 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (138,67 руб.): 70%*0,85 от ФОТ* | 0,42 | 820,21<br>86,42 | 15,14<br>0,15 | 344,49 | 36,3 | 6,36<br>0,06 | 6,13 | 2,57 |
| 5 | **ТЕР13-03-004-01** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (79,06 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (61,78 руб.): 70%*0,85 от ФОТ* | 0,42 | 1963,05<br>38,43 | 24,9<br>0,15 | 824,48 | 16,14 | 10,46<br>0,06 | 3,2 | 1,34 |
| 6 | **ТЕР09-05-001-01** | Облицовка ворот стальным профилированным листом<br>(100 м2)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; облицовка с двух сторон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*<br>*НР (4350,69 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (4128,42 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 1,008 | 1209,06<br>879,24 | 314,7<br>5,12 | 1218,73 | 886,27 | 317,22<br>5,16 | 74,96 | 75,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **ТЕР09-05-006-01** | Резка стального профилированного настила<br>(1 м реза)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (635,45 руб.): 90%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (602,98 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 28 | 11,13<br>4,65 | 0,7 | 311,64 | 130,2 | 19,6 | 0,39 | 10,92 |
| 8 | **СЦМ-101-0829** | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката<br>(т) | 1,747872<br>*100,8*2*0,00867* | 15232 | | 26623,59 | | | | |
| | | **Раздел 3. Изоляция воротин изделиями из пенопласта** | | | | | | | | |
| 9 | **ТЕР26-01-041-05** | Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий<br>(1 м3 изоляции)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (7411,7 руб.): 100%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (5212,72 руб.): 70%*0,85 от ФОТ* | 10,08 | 178,07<br>135,59 | 42,48 | 1794,95 | 1366,75 | 428,2 | 10,89 | 109,77 |
| 10 | **ООО "ДАЛЬСБЫТ"** | Пенополистирол ПСБ-С-25 1мх2мх0,1м, шт..<br>цена:510*5/2,07/1,18*1,02=<br>(м3) | 10,28 | 1064,85 | | 10946,66 | | | | |
| | | **Раздел 4. Устройство ростверка** | | | | | | | | |
| 11 | **ТЕР06-01-005-04** | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3<br>(100 м3 бетона и железобетона в деле)<br>*(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (2170,55 руб.): 105%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (1350,03 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 0,06 | 83673,89<br>5842,37 | 3702,13<br>510,93 | 5020,43 | 350,54 | 222,13<br>30,66 | 521,64 | 31,3 |
| | | **Раздел 5. Усиление колонн** | | | | | | | | |
| 12 | **ТЕР46-01-007-01** | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами<br>(1 т)<br>*НР (4569,83 руб.): 110%*0,846 от ФОТ*<br>*СП (3437,44 руб.): 70% от ФОТ* | 1,218 | 1398,54<br>574,88 | 574,92<br>54,1 | 1703,42 | 700,2 | 700,25<br>65,89 | 46,7 | 56,88 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 101962,1 | 10972,18 | 20077,58<br>1532,02 | | 860,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | 320729,34 | 70331,67 | 46750,78<br>9820,24 | | 860,96 |
| Накладные расходы | | | | | | 59713,73 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 39846,97 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 219300,65 | | | | 407,39 |
| Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | | | | 115008,36 | | | | 251,71 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 4109,45 | | | | 3,91 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 45012,61 | | | | 109,77 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 21807,78 | | | | 31,3 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 15051,19 | | | | 56,88 |
| Итого | | | | | | 420290,04 | | | | 860,96 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 203646,89 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 46750,78 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 80151,91 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 59713,73 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 39846,97 | | | | |
| НДС 18% | | | | | | 75652,21 | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **495942,25** | | | | **860,96** |