107/12 Строительство газопровода к жилому дому по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Комсомольская, д. 73

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на наружное газоснабжение жилого дома № 73 по ул. Комсомольская в г. Кинешма

Основание:чертежи 107/12-ГСН
Сметная стоимость строительных работ 93,442 тыс.руб.
Средства на оплату труда 17,943 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 151,0879 чел.час
Трудозатраты механизаторов 17,4601 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Земляные работы							
1	**ГЭСН01-01-009-20**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2 *НР, (638 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (788 руб.)* *СП, (315 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (788 руб.)*	1000 м3 грунта		0,1414	22153,02	3132
		Затраты труда машинистов	чел.час	38,65	5,4651		
	1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч	38,65	5,4651	573,17 144,24	3132,44 788,29
2	**ГЭСН01-02-057-02**	Дозработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,2; ТЗ=1,2* *НР, (484 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (712 руб.)* *СП, (256 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (712 руб.)*	100 м3 грунта		0,044	16192,18	712
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.час	184,8	8,1312	87,62	712,46
3	**ГЭСН01-02-061-02**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР, (2419 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (3558 руб.)* *СП, (1281 руб.): 36%=45%*0,8 от ФОТ (3558 руб.)*	100 м3 грунта		0,435	8178,41	3558
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5)	чел.час	97,2	42,282	84,14	3557,61

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**ГЭСН01-01-033-02**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *НР, (101 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (125 руб.)* *СП, (50 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (125 руб.)*	1000 м3 грунта		0,0977	4955,4	484
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,87	0,8666		
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.)	маш.-ч	8.87	0.8666	558,67 144,24	484,14 125,00
5	**ГЭСН01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *НР, (6 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (7 руб.)* *СП, (3 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0,133	212,29	28
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,38	0,0505		
	1. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт(80 л.с.)	маш.-ч	0.38	0.0505	558,67 144,24	28,23 7,29
		Раздел 2. Трубопроводы					
6	**ГЭСН23-01-001-01**	Устройство основания под трубопроводы: песчаного *НР, (4969 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (4477 руб.)* *СП, (3179 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (4477 руб.)*	10 м3 основания		4,6	5241,11	24109
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)	чел.час	10,2	46.92	91.73	4303,99
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	1,61		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	1,61	541,99 107,56	872,62 173,19
3	2. 408-0122	Песок для строительных работ природный	м3	11	50,6	374.16	18932,5
7	**ГЭСН24-02-001-01**	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм *НР, (349 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (314 руб.)* *СП, (223 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (314 руб.)*	1 соединение		3	164,55	494
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	0,84	2,52	124,36	313,38
	1. 392211	Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб «встык» «PIPEFUSE» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	0,33	0,99	80.04	79,23
	2. 392255	Генератор напряжения «PLUTONARC» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	0.33	0,99	102,06	101,04
8	**пл1**	Полимерные соединительные детали: муфта соединительная Ду 63 269/1,18*1,02=232,53	шт.		1	232,53	233
9	**пл2**	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь Ду 63/50 633,2/1,18*1,02=547,34	шт.		2	547,34	1095

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**ГЭСН24-02-034-01**	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм *НР, (62 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (56 руб.)* *СП, (40 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (56 руб.)*	100 м газопровода		0,55	101,48	56
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)	чел.час	1,02	0,561	99,49	55,81
11	**пл3**	Труба ПЭ 100 SDR 17,6 63х5,8 мм 136,04/1,18*1,02=117,59	м		55	117,59	6467
12	**ГЭСН24-02-005-03**	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм *НР, (262 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (236 руб.)* *СП, (168 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (236 руб.)*	1 отвод		1	1078,07	1078
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	1,9	1,9	124,36	236,28
	1. 392200	Сварочный компьютер типа «THERMOPLAST» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	0,72	0,72	99,72	71,8
	2. 392255	Генератор напряжения «PLUTONARC» фирмы «SAURON» или аналогичного типа	маш.-ч	0,72	0,72	102,06	73,48
	3. 394102	Позиционер-центратор многоцелевой «PROLINE» или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с труб ой диаметром 110 мм	маш.-ч	0,78	0,78	83,91	65,45
	4. 113-0359	Обезжириватель «CAMISOLVE»	кг	0,13	0,13	362,15	47,08
3	5. 507-2625	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.	1	1	386,36	386,36
3	6. 507-0832	Отвод из полиэтилена с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм	шт.	1	1	197,62	197,62
13	**ГЭСН22-01-012-01**	Укладка стальных стальных труб с пневматическим испытанием диаметром: 50 мм *НР, (248 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (223 руб.)* *СП, (158 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (223 руб.)*	1 км трубопровода		0,004	244125,08	977
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	411	1,644	116,36	191,3
		Затраты труда машинистов	чел.час	69,75	0,279		
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,0196	237,24 124,02	4,66 2,44
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	1,2	0,0048	122,81	0,59
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,2088	384,64 107,56	80,31 22,46
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0035	899,49 153,87	3,17 0,54
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,18	0,0447	669,56 144,24	29,94 6,45
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	0,58	0,0023	209,34 124,02	0,49 0,29
	7. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,033	12,29	0,41
	8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0008	579,74 227,53	0,44 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,02	0,00008	38475,67	3,08
	10. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,18	0,00072	4358,36	3,14
3	11. 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт 2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1004	4,016	164,09	658,99
14	**ГЭСН22-02-010-01**	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм *НР, (99 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (89 руб.)* *СП, (63 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (89 руб.)*	1 км трубопровода		0,004	116983,96	468
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9)	чел.час	200,68	0,8027	106,92	85,83
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,33	0,0173		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,0001	541,99 107,56	0,07 0,01
	2. 151203	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	2,15	0,0086	1327,10 298,11	11,41 2,56
	3. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	31,4	0,1256	12,29	1,54
	4. 101-1597	Брезент	м2	0,6	0,0024	131,2	0,31
	5. 101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0,12	0,00048	300,5	0,14
	6. 101-2489	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм	м2	766	3,064	86,44	264,85
	7. 101-9734	Грунтовка битумная	т	0,028	0,000112		
	8. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,25	0,001	2894,52	2,89
	9. 113-0073	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2П, сорт высший	т	0,005	0,00002	52272,21	1,05
3	10. 509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС толщиной 0,55 мм	м2	220	0,88	113,45	99,84
15	**ГЭСН22-01-011-03**	Труба-футляр Д 89х4 мм (L=1000 мм - 2 шт.) *НР, (104 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (94 руб.)* *СП, (67 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (94 руб.)*	1 км трубопровода		0,002	450105,44	900
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,5)	чел.час	353	0,706	116,36	82,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	41,26	0,0825		
	1. 040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,0223	237,24 124,02	5,30 2,77
	2. 041401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	1,8	0,0036	122,81	0,44
	3. 042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	12	0,024	66,64	1,6
	4. 070117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0022	899,49 153,87	1,98 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	27,6	0,0552	669,56 144,24	36,96 7,96
	6. 151700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	1,39	0,0028	209,34 124,02	0,58 0,34
	7. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,033	12,29	0,41
	8. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0004	579,74 227,53	0,24 0,10
	9. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,04	0,00008	38475,67	3,08
	10. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,18	0,00036	4358,36	1,57
3	11. 103-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2КП-БСТ4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	1004	2,008	381,26	765,57
	12. 411-0001	Вода	м3	15,7	0,0314	10,59	0,33
16	**ГЭСН16-02-003-06**	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм *НР, (876 руб.): 109%=128%*0,85 от ФОТ (804 руб.)* *СП, (531 руб.): 66%=83%*0,8 от ФОТ (804 руб.)*	100 м трубопровода		0,18	5204,7	937
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	39,16	7,0488	108,21	762,75
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,19	0,0342		
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,12	0,0216	514,68 144,24	11,12 3,12
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,07	0,0126	613,15 144,24	7,73 1,82
	3. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,21	1,8378	5,97	10,97
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	0,1566	579,74 227,53	90,79 35,63
	5. 101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,0004	0,0000792	150989,87	11,96
	6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,44	0,0792	27,25	2,16
	7. 101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0006	0,000099	38157,35	3,78
	8. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0006	0,0001116	34513,35	3,85
	9. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0026	0,000468	54946,59	25,71
	10. 101-1669	Очес льняной	кг	0,03	0,0054	143,51	0,78
	11. 302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	100	18		
	12. 405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0099	0,001782	9,07	0,02
	13. 411-0001	Вода	м3	2,75	0,495	10,59	5,24
17	**301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		5,37	44,61	240

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**ГЭСН22-03-001-05**	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы Д 57х3,5 - 6 шт.) *НР, (198 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (178 руб.)* *СП, (126 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (178 руб.)*	1 т фасонных частей		0,003	152639,31	458
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 5)	чел.час	353,8	1,0614	124,36	132
		Затраты труда машинистов	чел.час	103,16	0,3095		
	1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	103,16	0.3095	669,56 144,24	207,22 44,64
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,19	0.0066	579,74 227,53	3,81 1,49
	3. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,09	0,00027	37097,7	10,02
	4. 103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	1	0,003	34960,51	104,88
19	**пл4**	Лента сигнальная "Осторожно газ" 1,13/1,18*1,02=0,98	м		55	0,98	54
20	**пл5**	Табличка-указатель 540/1,18*1,02=466,78	шт.		1	466,78	467
21	**ГЭСН25-05-027-01**	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм (стальные трубы) *НР, (156 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (153 руб.)* *СП, (73 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (153 руб.)*	1 стык		1	670.21	670
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,6)	чел.час	0,79	0,79	117.98	93,2
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,39	0,39		
	1. 041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0.34	0.34	25,86	8.79
	2. 150802	Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	маш.-ч	0,39	0,39	1456.98 153,87	568.22 60,01
22	**ГЭСН25-05-027-01**	Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм (полиэтиленовые трубы) *НР, (469 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ (460 руб.)* *СП, (221 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (460 руб.)*	1 стык		3	670,21	2011
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,6)	чел.час	0,79	2,37	117.98	279,6
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,39	1,17		
	1. 041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,34	1,02	25,86	26,37
	2. 150802	Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	маш.-ч	0,39	1,17	1456,98 153,87	1704,66 180,03
23	**ГЭСН24-02-052-01**	Монтаж изолирующего фланцевого соединения ИС -50 диаметром: до 50 мм *НР, (1508 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (1359 руб.)* *СП, (965 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (1359 руб.)*	1 шт.		2	3078,06	6156
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,6)	чел.час	5,49	10,98	117,98	1295,42
	1. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с поминальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	2,49	4,98	87,81	437,3
	2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,82	1,64	5,97	9,8
	3. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	1	12,29	12,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,28	579,74 227,53	162.32 63.70
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,3	0,6	27,25	16.36
	6. 101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0007	0,00144	51261,68	73.82
	7. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0008	0,0015	41994,9	63
	8. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,06	0,12	27,25	3.28
	9. 103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	5,8	11,6		
	10. 113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0,0002	0,00036	125588,17	45,22
	11. 113-0095	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170	т	0,0002	0,00036	64916,16	23,36
Д	12. 507-3523	Соединение изолирующее ИС-50	шт.	1	2	2006,97	4013,94
24	**ГЭСН24-02-090-01**	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм *НР, (418 руб.): 111% 130%*0,85 от ФОТ (377 руб.)* *СП, (268 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (377 руб.)*	10 врезок		0,1	6991,28	699
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2)	чел.час	33,82	3,382	111,44	376.89
	1. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	17,45	1,745	87,81	153.23
	2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,47	2,247	5,97	13.42
	3. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,26	0,726	12,29	8.92
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	8.95	0,895	27,25	24.39
	5. 101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,0043	0.00043	51261,68	22.04
	6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7,57	0,757	27,25	20.63
3	7. 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСТ4кп и БСт2пс -БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,7	0,47	164,09	77,12
	8. 407-0006	Глина шамотная	кг	6	0,6	4,15	2,49
25	**ГЭСН13-03-002-04**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1* *НР, (18 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (23 руб.)* *СП, (13 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ (23 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0324	1855,4	60
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7)	чел.час	5,841	0,1892	119,59	22,63
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,0003		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,01	0,0003	541,99 107,56	0,18 0,04
	2. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0003	13,33	
	3. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1,12	0,0363	26,91	0,98
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0003	579,74 227,53	0,19 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,012	0,0003888	87523,77	34,03
	6. 113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0,002	0,0000648	32551,83	2,11
26	**ГЭСН15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *НР, (204 руб.): 89% =105%*0,85 от ФОТ (229 руб.)* *СП, (101 руб.): 44% =55%*0,8от ФОТ (229 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,0324	9126,37	296
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)	чел.час	71,06	2,3023	99,49	229,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,0003		
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0003	245,50 124,02	0,08 0,04
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,001	579,74 227,53	0,56 0,22
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,00972	6,67	0,06
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,08748	65,08	5,69
3	5. 101-0415	Краска для наружных работ МА-011 специальная защитная 734	т	0,0246	0,000797	75570,75	60,23
27	**ГЭСН24-02-120-01**	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм *НР, (57 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (51 руб.)* *СП, (36 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (51 руб.)*	100 м трубопровода		0,77	121,3	93
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	0,41	0,3157	108,21	34,16
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2	0,154		
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2	0,154	384,64 107,56	59,24 16,56
28	**ГЭСН24-02-121-01**	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм *НР, (405 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ (365 руб.)* *СП, (259 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (365 руб.)*	1 узел		1	581,77	582
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	3,12	3,12	108,21	337,62
	1. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	1,11	1,11	87,81	97,47
	2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,67	5,97	4
	3. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,26	0,26	12,29	3,2
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	579,74 227,53	69,57 27,30
	5. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,099	0,099	27,25	2,7
	6. 101-1530	Электроды диаметром 6 мм Э42А	т	0,0001	0,00014	37097,7	5,19
	7. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,021	0,021	27,25	0,57
	8. 302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.	0,05	0,05		
	9. 507-2431	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб , сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	0,0006	0,00065	94534,61	61,45

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**ГЭСН24-02-122-01**	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм *НР. (18 руб.): 111% 130%*0,85 от ФОТ (16 руб.)* *СП. (11 руб.): 71% 89%*0,8 от ФОТ (16 руб.)*	100 м газопровода		0,77	54,69	42
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	0,08	0,0616	108,21	6,67
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,0308		
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04	0.0308	384,64 107,56	11.85 3,31
	2. 400311	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0.02	0.0154	1531,84 350,56	23.59 5,40
30	**ГЭСН24-02-124-01**	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм *НР. (3606 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (3249 руб.)* *СП. (2307 руб.): 71%=89%*0,8 от ФОТ (3249 руб.)*	1 участок испытания газопровода		1	8496,57	8497
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	14	14	108,21	1514.94
		Затраты труда машинистов	чел.час	7	7		
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7	7	384,64 107,56	2692,48 752.92
	2. 400311	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,8	2,8	1531,84 350,56	4289.15 981,57
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							65053
Накладные расходы							17675
Сметная прибыль							10714
Итоги по смете:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							4757
Земляные работы, выполняемые ручным способом							8711
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							73098
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							2584
Магистральные и промысловые трубопроводы							3600
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							91
Отделочные работы							601
Итого							93442
В том числе:							
Материалы							34649
Машины и механизмы							15779
ФОТ							17943
Накладные расходы							17675
Сметная прибыль							10714
ВСЕГО по смете							**93442**

1	2	3

	4	5	6	7	8

Составил: Вершинина Т.Б.